

新县自来水公司文件

新水字（2020）13号



关于印发《水表后供水安装管理暂行规定》 的通知

公司各部门：

现将《水表后供水安装管理暂行规定》印发给你们，请按照通知要求，认真抓好贯彻落实。

2020年4月23日

新县自来水公司

水表后供水安装管理暂行规定

第一章 总 则

第一条 本规定适用于新县自来水公司管辖范围内所有水表后供水安装管理。

第二条 为水表后的用水规范施工及管理，保障企业生产及群众生活用水权利，遵守市场开放，行业监督的原则，采取用户自愿委托新县自来水公司实施水表后的供水安装或用户自行选择委托第三方设计和施工，由新县自来水公司监督、验收的方式。结合实际情况，制定本规定。

第二章 水表后的供水委托方式

第三条 用户自愿委托新县自来水公司实施的水表后的供水安装，由供水公司全程代办方案设计及施工；工程竣工验收合格同步为水表后供水管网或设施供水。

第四条 用户自行选择委托第三方设计和施工的的水表后的供水安装，施工图设计文件需报供水企业审核，新县自来水公司参与工程施工各中间环节验收工作，工程竣工验收合格同步为水表后供水管网或设施供水。注：水表后的供水安装

未经验收或验收不合格的，暂不供水，直到验收合格后恢复供水。

第三章 申请材料

第五条 零材料，用户只需提供单位名称、项目名称、项目地址、联系人、联系电话、电子邮箱等受理信息，供水公司通过线上办理（河南省政务服务网、微信公众号等多种途径），完成项目信息复核后同步受理。

第四章 办理方式

第六条 可通过供水公司的多方平台完成办理，方式如下：

- 1、通过“河南省管政务服务网”的一表式申请。
- 2、登录“新县自来水公司”微信公众号申请。
- 3、添加水表后供水报装微信号(iiiamfeng)申请。
- 4、拨打24小时供水服务热线(0397-2986307)咨询。
- 5、窗口办理：（1）新县市民之家一楼“自来水公司”公共服务综合受理窗口；（2）新县潢河北路北路供水公司营业服务大厅；（3）新县京九南路供水公司营业服务大厅。

第五章 收费依据及标准

第七条 供水公司负责出资配套建设供水管道到用户用地红线,无须用户支付外线管道工程建设费用,只按实际收取项目红线内水表后的供水安装施工相关工程费用,施工预算依据现行的《河南省市政工程预算定额(2016)》、《河南省安装工程消耗量定额》编制;工程主要材料价格参照当期信息价及市场价。

第六章 本规定的生效

第八条 本规定自下发之日起执行。

新县自来水公司文件

新水字（2020）14号



关于印发《水表后供水安装工程施工验收规范 及技术标准》的通知

公司各部门：

现将《水表后供水安装工程施工验收规范及技术标准》
印发给你们，请按照通知要求，认真抓好贯彻落实。

2020年4月23日

新县自来水公司

水表后供水安装工程施工验收规范及技术标准

为了加强和规范水表后的供水安装工程的施工管理、确保工程标准和质量，有益于提高供水工程施工和服务供给的质量和效率，有益于推进城市供水发展，有益于服务广大市民，水表后的供水管网及其附属设施应符合国家现行的有关标准、规范及供水企业服务标准，同时应满足以下要求：

一、为保证工程标准和质量，提高供水安全和服务，根据国家现行供水的有关设计、施工及验收规范，结合新县自来水公司实际供水服务情况，特制定本标准。

二、水表后的供水安装工程验收应严格按照国家规范、标准、设计及新县自来水公司服务标准的有关规定执行。

三、生活供水系统与建筑中水、消防等非饮用水系统严格分开，独立供水。

四、从生活饮用水管道上直接供下列用水管道时，应在这些用水管道的下列部位设置低阻力倒流防止器：

1. 从城镇给水管网的管段接出至小区或建筑物的引入管上；

2. 采用叠压供水系统的进水管上；

3. 利用城镇给水管网水压且小区引入管无防回流设施时，向商用的锅炉、热水机组、水加热器、气压水罐等有压力容器或密闭容器注水的进水管上。

五、工程所用的原材料、半成品、成品等产品的品种、规格、性能必须符合国家有关标准的规定和设计要求；必须符合有关卫生要求。严禁使用国家明令淘汰、禁用的产品。

六、供水管材的选用要求

1. 建筑物内部明管敷设时，宜采用钢塑复合管、不锈钢管、PP-R 管材。

2. 室外埋地管道原则上可采用球墨铸铁管、高密度聚乙烯管（公称压力 $\geq 1.0\text{MPa}$ ）；跨越河道等特殊地段或需明管敷设时，宜采用涂塑钢管。

3. 非开挖施工管道宜采用高密度聚乙烯管（公称压力 $\geq 1.6\text{MPa}$ ）、钢管、不锈钢管等。

4. 球墨铸铁管选用 K9 级，采用 T 型接口承插连接；高密度聚乙烯管选用 PE100 级，采用热熔连接，公称压力 $\geq 1.0\text{MPa}$ ；钢管选用衬塑或涂塑复合钢管，采用焊接。

七、阀门选用要求

阀门在工作水压下启闭灵活、轻便，关闭严密，不渗漏或渗漏符合标准要求，要求各种口径、不同类型的阀门均应检测合格。表后止回阀、球阀；其它口径水表前后宜分别设

置阀门。

八、二次供水设施的设计、施工、验收应符合《二次供水工程技术规程》CJJ140-2010的相关规定。

1. 建设二次供水设施应当符合国家技术标准和专业技术规范，根据城市公共供水管网条件确定二次供水方式，保障水质达标和城市公共供水管网运行安全。

2. 当城镇给水管网的水压和（或）水量不足时，应根据卫生安全、经济节能的原则选用贮水调节和加压供水方式；原则上优先选用贮水调节、加压的供水方式；采用叠压供水系统时，应经当地供水行政主管部门及新县自来水公司批准认可。

3. 禁止在城市公共供水管道上直接装泵抽水。对水质、水压有特殊要求并自行采取措施加压的用户，必须设置中间水池（水箱）间接加压。

4. 二次供水设施及泵房应当独立设置并符合卫生和安全标准，不得与消防、非生活饮用水等设施混用；二次供水设备前端须加装符合国家标准防倒流装置，并按规定落实其他安全保障措施。

5. 水表后的供水安装在投入使用或者与城市公共供水管网系统连接通水前，建设单位应当进行清洗、消毒，经具有相应资质的水质检测机构检测合格后方可投入使用。

九、管道安装、沟槽开挖及回填等工程质量的管控和验收，严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)及国家的相关规范执行。

1. 工程外观：沟槽开挖、回填达到设计、规范要求，无漏填，余土外运，做到工完料尽场地清。

2. 给水附属构筑物：井室内应清洁、无杂物和积水，内壁嵌缝整齐、光洁，爬梯按标准图留置。

3. 消火栓的验收标准：消火栓安装端正，出水口方向与主路轴线方向垂直，配件齐全。

4. 管道水压试验按照相关规定执行。管道在投入使用前，按规范要求进行消毒和冲洗，并详细记录相关数据。

十、未尽事宜，按照国家规范标准、规范的有关规定执行。

新县自来水公司文件

新水字（2020）15号



关于印发《水表后供水安装竣工验收管理办法》 的通知

公司各部门：

现将《水表后供水安装工程施工验收规范及技术标准》
印发给你们，请按照通知要求，认真抓好贯彻落实。

2020年4月23日

新县自来水公司

水表后供水安装竣工验收管理办法

第一条 根据国家、河南省有关法规、规范的要求，为加强水表后的供水安装工程的竣工验收工作，特制定本管理办法。

第二条 水表后的供水安装工程验收应严格按照国家规范、标准、设计及新县自来水公司《水表后供水安装工程施工验收规范及技术标准标准》的有关规定执行。

第三条 本办法适用于新县自来水公司公司管辖范围内所有水表后的供水安装工程的竣工验收工作。

第四条 用户自行选择委托第三方施工的供水安装工程与城市公共供水管道连接，应当委托持有相应资质证书的设计、施工单位承担，并遵守国家有关技术标准和规范。禁止无证或者超越资质证书规定的经营范围承担表后供水工程的设计、施工任务。

第五条 用户自行选择委托第三方施工的供水安装工程与城市公共供水管道连接的，其设计方案技术审查和竣工验收应当有供水企业参与。验收合格后，方可与城市公共供水管网连接使用。

第六条 用户自行选择委托第三方施工的供水安装工程施

工、竣工验收时按照《给水排水管道工程施工及验收规范
(GB20568-2008)》，提供完善的竣工资料。

第七条 本办法自下发之日起执行。